

17 LOGEMENTS SOCIAUX - LOCATIFS - LOCAL COMMERCIAL

Maîtrise d'ouvrage
Grand Lyon Habitat

Architecte mandataire
Atelier 419

Année de réalisation
2017 – 2018

Surface
1 393 m²

Montant travaux
2 186 000 € HT

Honoraires Céna
25 250 € HT

RT 2012 Référentiel E+C- niveau E3C1

Performance énergétique ≤ 60 kWhEP/m².an
Étanchéité à l'air : $l_4 < 1$ m³/h.m²

Chauffage et ECS produits par le raccordement au réseau de chaleur urbain

Confort d'été assuré par des brise-soleils orientables dans les toutes pièces
– tous les T3, T4 et T5 sont traversants
– simulation thermique dynamique pour les logements les plus défavorisés

Entretien et maintenance facilité par l'emploi de matériaux et systèmes durables, simples et accessibles

Évaluation du niveau de performance énergétique et environnementale selon le référentiel E+C- (E3C1)

Eco-mobilité favorisée par l'absence de parking au sein de la résidence et un vaste local 2 roues très accessible

