

CHAUFFERIE ET RESEAU DE CHALEUR

Saint Germain la Chambotte - Savoie (73)

BOIS DECHIQUETE

Maîtrise d'ouvrage
Commune de Saint
Germain la Chambotte

Architecte permis
Ritz Architecte

Année de réalisation
2012 - 2013

Montant travaux
246 650 € HT

Honoraires Céna
24 650 € HT

Mandataire de la maîtrise d'œuvre - diagnostic - études - chantier

Puissance nominale : 2 x 100 kW

Chaufferie centrale de 2 chaudières au bois déchiqueté,
silo avec chargement enterré, déssileur et transfert par
vis sans fin

Réseau de chaleur alimentant l'école, l'annexe
périscolaire, un bâtiment de logements sociaux, les
Services Techniques, la garderie/crèche, la mairie et la
salle des fêtes

Création de 5 sous-stations

