

GYMNASE MONTROND

Saint Genis Laval - Rhône (69)

SALLE MULTI-ACTIVITÉS - LOCAUX ANNEXES

Maîtrise d'ouvrage
Ville de Saint Genis
Laval

Architecte mandataire
Atelier 419

Année de réalisation
2014 - 2015

Surface
2 855 m²

Montant travaux
3 446 723 € HT

Honoraires Céna
29 000 € HT

RT 2005

Performance énergétique : 124 kWhEP/m²/an sans le puits canadien

Étanchéité à l'air : $Q_{4PaSurf} < 3 \text{ m}^3/\text{h}/\text{m}^2$

Chaufferie bois déchiqueté de 150 kW avec chaudière d'appoint au gaz et chauffage par panneaux radiants

Chaque vestiaire dispose d'un détecteur de présence permettant :

- l'allumage et l'extinction automatique de l'éclairage
- le démarrage des ventilo-convecteurs en mode confort
- l'augmentation du débit d'air extrait dans les douches collectives afin de bien évacuer odeurs et humidité

Éclairage naturel très important

Ventilation double flux fonctionnant sur détection de présence

Toiture végétalisée « pelouse » en intégration avec le site et l'activité

Confort d'été assuré par un puits canadien de 50 m avec 5 tubes en polyéthylène de diamètre 250 mm

