EHPAD LE MOULIN

Saint-Etienne de Saint-Geoirs - Isère (38)

84 LITS DONT 28 EN UNITÉ ALZHEIMER – SALLE SNOEZELEN – RESTAURANT AVEC CUISINE CENTRALE DE PRODUCTION – BUANDERIE

Maîtrise d'ouvrage
Pajimmo

Architecte
Arcane Architectes

Année de réalisation
2018 - 2021

Surface
5 230 m²

Montant travaux
8 000 k€

Honoraires Céna
130 k€

RT 2012 - 10% | NF Habitat HQE EHPAD

Performance énergétique : 95,1 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf = 1,7 m3/h.m²

Émission par radiateurs avec vannes thermostatiques et **optimisation** par sonde d'ensoleillement pour les chambres


Émission par radiateurs et par l'air, **régulation** sur sondes d'ambiance pour les espaces communs et bureaux

Ventilation simple flux dans les chambres, double flux dans les locaux de vie, ventilation spécifique pour la cuisine

Désenfumage mécanique des circulations, climatisation des espaces de vie par VRV

Gestion Technique du Bâtiment via un écran tactile local et un serveur web pour la supervision de l'installation

Installation de salles de bains préfabriquées sur mesure







2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA