RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE

Megève - Haute-Savoie (74)

BÂTIMENT CLASSÉ – BUREAUX – RÉUNIONS – SALLE DES MARIAGES

Maîtrise d'ouvrage
Commune de Megève

Année de réalisation
2023 - 2024

Surface
1 050 m²

Montant travaux
2 200 k€

Honoraires Céna
32,8 k€

RT Rénovation

Performance énergétique : 84 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf = 1,7 m3/h.m²

Isolation performante du bâtiment existant et amélioration de l'étanchéité à l'air

Remplacement de la chaudière gaz pour la production de chaleur, suite à la réduction des besoins et afin d'occuper le moins d'espace possible

Emission de chaleur par radiateurs pour la réactivité dans les bureaux, chauffage par l'air de la salle des mariages


Ventilation double-flux avec récupération de chaleur dans tout le bâtiment et rafraîchissement nocturne automatique


Uniformité et accessibilité des **luminaires LED** pour faciliter la maintenance

Décret tertiaire : réduction des consommations d'énergie de 46% et pistes pour les prochains paliers









cēnaingēnierie
2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA