ECOLE ELEMENTAIRE JEAN FERRAT

Saint-Béron - Savoie (73)

RÉHABILITATION ET EXTENSION – 5 CLASSES – BUREAUX – GARDERIE

Maîtrise d'ouvrage
Commune de Saint Béron

Architecte
Palloix & Rosset

Année de réalisation
2018 - 2019

Surface
900 m²

Montant travaux
1 219 k€

Honoraires Céna
24 k€

RT 2012 et RT 2005 BBC Rénovation

Enveloppe très performante : isolation par l'intérieur en laine de verre, menuiseries bois, traitement des ponts thermiques

Chauffage par l'air via la ventilation double-flux et des ventilo-convecteurs, radiateurs dans les autres locaux

Remplacement de la chaudière existante par une **chaudière fioul à condensation**, raccordement possible à la future chaufferie bois

Protections solaires : screens, volets roulants et brisesoleils
orientables selon l'orientation donc la problématique à traiter

600 m² rénovation – 300 m² neuf

Respect des conditions du programme Economie d'énergie dans les TEPCV : isolation performante, ventilation double-flux à récupération d'énergie, raccordement à la future chaufferie bois, luminaires LED, régulation de chauffage performante, test d'étanchéité à l'air...





cēnaingēnierie
2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA