EHPAD L'EGLANTINE

Fontaine - Isère (38)

EHPAD – 84 LITS – ACCUEIL DE JOUR – PÔLE ACTIVITÉS ET SOINS ADAPTÉS

Maîtrise d'ouvrage
ARMAPA Isère

Architecte
TECTUM Architectes

Année de réalisation
2015 - 2016

Surface
6 013 m²

Montant travaux
10 979 k€

Honoraires Céna
146 k€

RT 2005 BBC Effinergie | Référentiel Habitat & Environnement

Performance énergétique : 93 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 1,7 m3/h.m²

Chauffage et ECS par une chaudière gaz à condensation et une chaudière gaz à haut rendement en cascade

42 m² de panneaux solaires en toiture pour fournir la base de chauffage de l'ECS

Panneaux solaires photovoltaïques (20 m²) pour autoconsommation de l'électricité produite

Restaurant avec cuisine alimentée au gaz et à l'électricité

Éclairage basse consommation (LED ou fluo) généralisé

6 centrales de traitement d'air double flux à récupération de chaleur pour le renouvellement d'air de tout le bâtiment









2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA