GROUPE SCOLAIRE

Divonne les Bains - Ain (01)

15 CLASSES – SALLE MOTRICITÉ – CUISINE CENTRALE DE PRODUCTION – CENTRE DE LOISIRS – RAM – GARDERIE

Maîtrise d'ouvrage
Commune de Divonne

Architecte
Plottier Architectes

Année de réalisation
2012 - 2013

Surface
5 000 m²

Montant travaux
9 091 k€

Honoraires Céna
148 k€

RT 2012 - 20%

Performance énergétique : 66 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 1 m3/h.m²

Conception bioclimatique :
Salles de classes au Sud et espaces tampon au Nord
Éclairage naturel très important
Récupération des eaux pluviales

Enveloppe performante : isolation par l'extérieur et toiture végétalisée

3 PAC gaz sur air extérieur assurent le chauffage de l'ensemble du groupe scolaire

Extinction automatique de l'éclairage par détecteurs de présence

Ventilation double flux avec récupération dans tous les locaux du groupe scolaire







2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA