LA FRUITIERE DE BISSY

Chambéry - Savoie (73)

38 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX REPARTIS EN 5 BÂTIMENTS

Maîtrise d'ouvrage
Cristal Habitat

Architecte
Atelier Coopérim

Année de réalisation
2014

Surface
2 639 m²

Montant travaux
4 178 k€

Honoraires Céna
51 k€

Référentiel QEB Région Rhône-Alpes | Label H&E Qualitel | BBC Effinergie RT2005

Performance énergétique : 56,3 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf 1 m3/h.m²

Production de chaleur par raccordement au réseau de chaleur urbain **bi-énergie bois/déchets**

Enveloppe très performante : compacité des bâtiments, balcons désolidarisés sur structure métallique, toitures terrasses végétalisées, menuiseries bois

Protections solaires sur les balcons par lames ajourées et sur les vitrages par brise-soleils orientables

Production d'ECS par 56 m² de capteurs solaires thermiques en toiture





2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA