ECOLE MATERNELLE LES GOMMETTES

Viry - Haute-Savoie (74)

10 CLASSES – CUISINE PRODUCTION – SALLES D'ACTIVITÉ – BIBLIOTHÈQUE

Maîtrise d'ouvrage
Commune de Viry

Architecte
Inex-A Architectes

Année de réalisation
2015 - 2017

Surface
2 900 m²

Montant travaux
2 900 k€

Honoraires Céna
105 k€

RT 2012 - 10% | Démarche environnementale

Performance énergétique : 77,7 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 1,70 m3/h.m²

Chaufferie raccordée sur le **réseau de chaleur** de la Ville

Chauffage par l'air dans les classes et par panneaux radiants dans le restaurant et les circulations

Éclairage naturel des circulations et des classes en second jour par des puits de lumière en toiture de type SHED

Mise en place d'une GTC pour le suivi des consommations, des défauts et des consignes









2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA