LE HAMEAU DU PRAY

Cruet - Savoie (73)

22 MAISONS INDIVIDUELLES – 8 LOGEMENTS LOCATIFS INTERMÉDIAIRES

Maîtrise d'ouvrage
Savoisienne Habitat

Architecte
Louis et Perino Architectes

Année de réalisation
2014 - 2016

Surface
3 100 m²

Montant travaux
4 200 k€

Honoraires Céna
34 k€

RT 2012 | Label BBC Effinergie RT 2005

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 0,6 m3/h.m²


Production de chauffage par les panneaux solaires thermiques en circulation directe dans le plancher chauffant ou les radiateurs, appoint électrique et conduit de fumées en attente pour poêle à bois bouilleur

Production d'ECS par les mêmes panneaux solaires thermiques en toiture

Ventilation simple flux hygroréglable de type B

Installations individuelles et collectives de **téléphone et télévision**

Système Solaire Combiné pour la production de chauffage et d'ECS







2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA