PÔLE PETITE ENFANCE

Grésy-sur-Aix - Savoie (73)

CRECHE – CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE – BUREAUX

Maîtrise d'ouvrage
Mairie Grésy-sur-Aix

Architecte
Arcane

Année de réalisation
2014 - 2015

Surface
663 m²

Montant travaux
1 250 k€

Honoraires Céna
21 k€

RT 2012

Performance énergétique : 78,3 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 1 m3/h.m²

Conception bioclimatique : espace tampon au Nord et larges baies vitrées au Sud

Chauffage raccordé à un réseau de chaleur sur une chaufferie gaz à condensation existante


Ventilation double flux avec récupération d'énergie dans l'ensemble des locaux

Éclairage naturel zénithal dans la circulation et second jour dans les classes

Protections solaires : stores bannes sur les baies orientées au Sud

Intégration avec le site : toiture zinc et terrasse couverte en bois

Chauffage des salles par plancher chauffant, régulation différenciée Nord et Sud, sonde d'ensoleillement.







cēnaingēnierie

2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA