COEUR DE VILLE

Annemasse - Haute-Savoie (74)

87 LOGEMENTS – 66 ACCESSION ET 21 LOCATIFS SOCIAUX

Maîtrise d'ouvrage
Bouygues Immobilier

Architecte
Espace Projet Archi

Année de réalisation
2013 – 2015

Surface
8 760 m²

Montant travaux
8 000 k€

Honoraires Céna
60 k€

Label BBC Effinergie RT 2005

Performance énergétique : 32 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 1 m3/h.m²

Enveloppe performante et isolation répartie à l'intérieur et à l'extérieur réduisant les ponts thermiques

Conception bioclimatique : logements largement tournés vers le Sud

Chauffage et ECS assurés par une pompe à chaleur gaz à absorption :
– l'air extrait des logements fait office de source froide à température constante sur l'année et permet de récupérer une énergie normalement perdue
– performance équivalente au double flux
– appoint par chaudières gaz

Ballon de récupération d'énergie sur la VMC qui assure le chauffage des logements et le préchauffage de l'ECS





2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA