ONYX ET PIERRE DE LUNE

Cognin - Savoie (73)

13 + 39 LOGEMENTS EN ACCESSION REPARTIS EN 4 BÂTIMENTS

Maîtrise d'ouvrage
CIS Promotion

Architecte
Atelier Coopérim

Année de réalisation
2018 et 2021

Surface
4 520 m²

Montant travaux
5 675 k€

Honoraires Céna
66 k€

RT 2012 - 20%

Performance énergétique : 51,8 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 1 m3/h.m²

Production de chaleur par 2 chaufferies gaz à condensation, émission par radiateurs

Production d'ECS par 20 m² de **capteurs solaires thermiques** en toiture pour les 13 logements de l'Onyx

Ventilation hygroréglable de type B avec groupe d'extraction et gaines en toiture terrasse

Parkings souterrain et en surface éclairés conformément à la réglementation


Jardins partagés avec robinet de puisage incongelable, jardins privatifs en RDC, rétention des eaux pluviales en surface dans des noues paysagères

Simulation de l'éclairage du parking aérien avec Dialux









2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA