APEX 2100 – HOTEL 4 ETOILES ET ACADEMIE

Tignes - Savoie (73)

COMPLEXE HÔTELIER, SCOLAIRE & SPORTIF : 102 CHAMBRES – 4 PISCINES – SPA – 2 RESTAURANTS – 11 SALLES DE SÉMINAIRE – LOGTS DU PERSONNEL

Maîtrise d'ouvrage
SCI Alpine Excellence

Architecte
SG Architecte

Année de réalisation
2017-2019

Surface
12 500 m²

Montant travaux
27 899 k€

Honoraires Céna
298 k€

RT 2012 - 15%

Production de chauffage et d'eau chaude sanitaire assurée par une chaufferie bois avec appoint fioul

Émission par radiateurs, CTA, plancher chauffant, panneaux rayonnants et rideaux d'air chaud

Régulation, exploitation et maintenance centralisée sur une GTC avec accès à distance


Ventilation double flux par 14 centrales de traitement d'air avec contrôle du taux d'humidité intérieur, tourelles et hottes en cuisine

Piscines à skimmers en hydraulicité inversée, filtration à sable, désinfection au chlore et neutralisation – chauffage par la chaufferie bois via des échangeurs hydrauliques

SSI de catégorie A et alarme incendie de type 1

Système de sonorisation en salles de séminaire, restaurant, bar, lobby et piscine

Centre de formation de hautes performances sportives : spa, fitness, 2 espaces piscine, cryothérapie, zone de préparation skis, salles d'enseignement et de travaux pratiques









2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA