# CENTRE DE SECOURS

Lons Le Saunier - Jura (39)

## REMISES – ATELIERS – BUREAUX – HEBERGEMENT – VESTIAIRES

Maîtrise d'ouvrage
**SDIS 39**

Architecte
**Plottier Architectes**

Année de réalisation
**DCE 2015**

Surface
**2 711 m²**

Montant travaux
**4 523 k€**

Honoraires Céna
**75 k€**

### RT2012 Démarche de qualité environnementale

**Performance énergétique :** 56,2 kWhEP/m².an

**Étanchéité à l'air : Q4PaSurf** = 1 m3/h.m²

**Chauffage** assuré par une chaudière gaz propane à condensation, émission par un plancher chauffant et des aérothermes.
Le chauffage sera coupé lors de l'ouverture des portes de la remise

**Récupération des eaux pluviales** pour le lavage des véhicules et les WC

**Facilité de maintenance** : locaux techniques accessibles depuis la remise, regroupement des éléments à entretenir, mise en service exigeante

**Ventilation double flux** de tous les locaux avec récupération d'énergie (80 % minimum).

Aspiration des gaz d'échappement dans la remise

Eclairage zénithal de la remise et de la circulation principale, ouvertures au Nord et à l'Est pour un éclairement naturel confortable et optimisé







2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA