LANGLEY HÔTEL TIGNES 2100

Tignes - Savoie (73)

78 CHAMBRES – RESTAURANT – BAR – LOCAUX SKIS – SPA – HAMMAM

Maîtrise d'ouvrage
Société Hôtelière des Alpes

Exploitant
Langley Hotels & Resorts

Architecte
Christian Holmkvist Arkitektur

Année de réalisation
2015 - 2016

Surface
3 800 m²

Montant travaux
3 000 k€

Honoraires Céna
31 k€

Restructuration – RT rénovation par éléments


Production de chauffage et d'eau chaude sanitaire assurée par une chaufferie fioul

Ventilation double flux du restaurant et de l'espace détente


Enveloppe très performante avec généralisation du **triple vitrage**

Restaurant et cuisine de production 150 repas/jour

Plancher chauffant mince et léger avec chape sèche pour ne pas alourdir la structure existante ni augmenter la hauteur des sols









2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA