CEDRE ROUGE

Saint Julien en Genevois - Haute-Savoie (74)

41 LOGEMENTS : 31 ACCESSION – 8 LOCATIF SOCIAL – 2 ACCESSION SOCIALE

Maîtrise d'ouvrage
Cogedim Savoies Léman

Architecte
Atelier Coopérim

Année de réalisation
2019 - 2021

Surface
2 615 m²

Montant travaux
3 172 k€

Honoraires Céna
39 k€

RT 2012 NF Habitat

Performance énergétique : 84 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 1 m3/h.m²

Production de chaleur et d'ECS par chaudières individuelles gaz à condensation, intégrées dans un placard préfabriqué au-dessus du bâti-support des WC suspendus pour l'accession


Émission du chauffage par radiateurs et sèche-serviettes hydrauliques

Évacuation des fumées par système collectif 3CE

Parking souterrain sur 4 demi-niveaux : désenfumage mécanique et relevage des eaux pluviales

Locaux vélo largement ouverts sur l'extérieur

Ventilation : réseau collectif rectangulaire en plafond du R+4 pour éviter les réseaux en toiture





2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA