HOTEL KOH-I NOR 5 ETOILES

Val Thorens - Savoie (73)

62 CHAMBRES – 35 APPARTEMENTS – SPA – PISCINE – 2 RESTAURANTS

Maîtrise d'ouvrage
SCI Lodge & Spa

Architecte
Studio Arch

Année de réalisation
2013

Surface
13 500 m²

Montant travaux
22 000 k€

Honoraires Céna
73 k€

Niveau BBC Effinergie RT 2005

Performance énergétique : 148 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 1,7 m3/h.m²

Réduction des charges de consommation : enveloppe très performante – Bâtiment Basse Consommation (BBC)

Eau Chaude Sanitaire **solaire**

Chauffage par chaudière fuel à condensation basse consommation

Confort et qualité globale : ventilation double flux – 3 CTA

2 restaurants et 2 cuisines de production pour 300 repas par jour

Capteurs solaires thermiques implantés en façade à 16 ou 20° – 107 m²









cēnaingēnierie

2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA