HUGO PARC

Villeurbanne - Rhône (69)

117 LOGEMENTS ÉTUDIANTS – LOCATIF

Maîtrise d'ouvrage
Oceanis

Architecte
Thierry Denier

Année de réalisation
2017 - 2018

Surface
2 870 m²

Montant travaux
4 400 k€

Honoraires Céna
36 k€

RT 2012 | Référentiel Habitat Durable Grand Lyon | Label Qualitel Millésime 2012

Performance énergétique : 78 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf 0,5 m3/h.m²


Enveloppe très performante avec une compacité intéressante, des ponts thermiques limités, une isolation thermique par l'extérieur et une très forte étanchéité à l'air

Panneaux solaires thermiques en toiture pour la production d'ECS

Santé des habitants respectée par le choix de produits écolabellisés ayant un faible taux de COV (Composés Organiques Volatils) et de formaldéhydes

Charte de chantier à faibles nuisances

Optimisation du confort thermique d'été par une simulation thermique dynamique : aucun inconfort grâce à l'ouverture des fenêtres la nuit et aux volets accordéon pliables







2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA