HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS

Annecy - Haute-Savoie (74)

102 CHAMBRES – LOBBY – BAR – SALLE PETIT DÉJEUNER

Maîtrise d'ouvrage
Generim

Architecte
Ateliers d'Architecture Maironi

Année de réalisation
2019 - 2020

Surface
3 426 m²

Honoraires Céna
53 k€

RT 2012

Performance énergétique : 118 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 1,7 m3/h.m²

Chauffage et climatisation assurés par des systèmes VRV 2 et 3 tubes avec régulation locale par pièce, unités intérieures de type cassettes et gainables, coupure lors de l'ouverture d'une fenêtre

Ventilation double flux à récupération de chaleur

GTC pour la supervision et la gestion à distance du chauffage, de la ventilation, de l'éclairage et des comptages ainsi que le report des défauts

Interface avec logiciel de gestion des réservations de l'hôtelier

Système de sécurité incendie de catégorie A avec détection incendie dans tous les locaux et sonorisation de sécurité dans les locaux clients (hors chambres)

Désenfumage mécanique des parkings souterrains

Production d'ECS par un système semi-instantané avec chaudière gaz à condensation collective, ballon de stockage et échangeur





cēnaingēnierie
2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA