CANYON LODGE

Courchevel - Savoie (73)

2 CHALETS POUR 3 LOGEMENTS DE LUXE – PISCINE PRIVÉE

Maîtrise d'ouvrage
Alpine Lodges

Architecte
Inexa

Année de réalisation
2018 - 2019

Surface
790 m²

Montant travaux
3 628 k€

Honoraires Céna
38 k€

RT 2012

Chaudières gaz à condensation pour la production de chauffage et d'ECS, appoint ECS par chauffe-eaux thermodynamiques

Installation collective : chaufferie en parties communes et cuve de propane enterrée sans intervention en logements mais comptages et production individuels

Chauffage au sol par plancher hydraulique avec régulation de la température pièce par pièce (séjours et chambres) et programmation horaire par logement

Piscine privative avec traitement d'air et d'eau complets, sauna et hammam – spas sur balcons

Éclairage de façade, éclairage de charpente, ciel étoilé, extinction générale d'éclairage par logement

Sonorisation, relais wifi, vidéosurveillance

Matériaux biosourcés (bois) : charpente, menuiseries triple vitrage, habillages, bardage, escaliers, mobilier…

Prestations luxueuses avec haut niveau de finitions









2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA