SALLE POLYVALENTE

Poisy - Haute Savoie (74)

600 PLACES ASSISES – 400 SPECTATEURS POUR 2 SCÈNES EXTÉRIEURES

Maîtrise d'ouvrage
Mairie de Poisy

Architecte
Atelier 419

Année de réalisation
2018 - 2019

Surface
1432 m²

Montant travaux
3 442 k€

Honoraires Céna
62 k€

Démarche environnementale axée sur l'éco-construction et la gestion de l'énergie

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 2,5 m3/h.m²


Isolation performante en matériaux bio-sourcés et locaux

Production de chauffage mutualisée avec le groupe scolaire par chaudières gaz à condensation

Émission par plancher chauffant et via la **ventilation double-flux**

Climatisation par groupe d'eau glacée gainable

Isolation des murs et de la toiture par des caissons bois remplis de bottes de paille









2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA