VENISSIEUX

Vénissieux - Rhône (69)

20 LOGEMENTS SOCIAUX – LOCATIFS

Maîtrise d'ouvrage
Alliade Habitat

Architecte
Atelier 419

Année de réalisation
2022 - 2023

Surface
1 475 m²

Montant travaux
2 450 k€

Montant des lots techniques
413 k€

Honoraires Céna
27 k€

Niveau Effinergie + | RT 2012 - 30 % | NF Habitat HQE | Référentiel Habitat Durable du Grand Lyon

Performance énergétique : 38 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf = 0,55 m3/h.m²


Production de chaleur pour le chauffage et l'ECS par une chaufferie gaz collective

Ventilation hygroréglable de type B dans les logements

Eclairage par luminaires LED généralisés


Production d'électricité par 52 m² de capteurs photovoltaïques en toiture terrasse – complètement invisibles depuis le sol – installation en revente totale

Ventilation mécanique des circulations pour assurer le confort d'été : prises d'air neuf via grilles à ventelles et extraction en toiture sur horloge programmable









2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA