CHATEAU DES RUBINS

Sallanches - Haute-Savoie (74)

SCÉNOGRAPHIE – BUREAUX – 2 SALLES DE SÉMINAIRES

Maîtrise d'ouvrage
Ville de Sallanches

Architecte
Fabriques

Année de réalisation
2019 - 2020

Surface
1 000 m²

Montant travaux
3 060 k€

Honoraires Céna
24 k€

Rénovation globale | Extension de 100 m² | RT2012 - 15%

Performance énergétique : 133,1 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 1,7 m3/h.m²

Rénovation globale de tous les espaces scénographiques du château (Centre de la Nature Montagnarde) : chauffage, ventilation, électricité et courants faibles. Réhabilitation de l'extension béton précédente en bureaux et salles de séminaires.

Chauffage assuré par une chaufferie gaz à condensation et émission par plancher chauffant et radiateurs

Ventilation double-flux de l'extension, simple flux du château

Scénographie : attentes électriques, prises et boîtiers de régie spécifiques dans chaque salle

Matériaux biosourcés : extension en ossature bois et charpente apparente regroupant accueil, ascenseur, escalier de secours, sanitaires et chaufferie









2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA