MAISON MEDICALE

Bourgneuf - Savoie (73)

PÔLE MÉDICAL – KINÉSITHÉRAPIE – ORTHOPHONIE – BUREAUX

Maîtrise d'ouvrage
Mairie de Bourgneuf

Architecte
A-Team

Année de réalisation
2024

Surface
544 m²

Montant travaux
1 440 k€

Honoraires Céna
18 k€

Extension et réhabilitation RT2012 - 10 % et RT existante "élément par élément"

Production de chaleur et de froid par pompe à chaleur eau glycolée / eau sur nappe

Emission via des ventilo-convecteurs gainables en faux-plafond

Ventilation double-flux avec récupération d'énergie dans toutes les pièces


Régulation terminale dans chaque salle et accès à distance permettant de piloter l'installation et ses consommations

Extension en **ossature bois** et charpente traditionnelle

Brise-soleils orientables sur tous les vitrages exposés

Borne publique de **recharge** des véhicules électriques

Comptage et équipements VDI (Voix Donnée Image) différenciés par pôle







2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA