SIEGE FEDERATION FRANCAISE DE SKI

Meythet - Haute-Savoie (74)

BUREAUX – SALLE DE RÉUNION CONFÉRENCE – 2 STUDIOS

Maîtrise d'ouvrage
Fédération Française de Ski

Architecte
AER

Année de réalisation
2022 - 2023

Surface
1 560 m²

Montant travaux
4 200 k€

Honoraires Céna
66 k€

RT2012 - 30%

Performance énergétique : 79,7 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf = 0,89 m3/h.m²

Chauffage et rafraîchissement fournis par une pompe à chaleur air/eau et diffusion par plancher hydraulique et par l'air via des batteries réversibles

Confort d'été passif assuré par la ventilation naturelle traversante grâce à une forme de bâtiment en U et des protections solaires extérieures

Ventilation double-flux dans tous les locaux

Eclairement naturel très important grâce aux larges surfaces vitrées

Robinetterie temporisée sur les lavabos et urinoirs

Borne de recharge pour 2 véhicules électriques sur la place PMR extérieure

Attentes pour future installation de **panneaux photovoltaïques** en autoconsommation

Géothermie sur sondes prévues initialement non réalisable (sondes perdues) basculé en PAC air / eau









2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA