BÂTIMENT D'ACCUEIL CIME CARON

Val Thorens - Savoie (73)

RESTAURANT – 2 BARS – BOUTIQUE – SALLE DE PROJECTION – SANITAIRES

Maîtrise d'ouvrage
SETAM Val Thorens

Architecte
Studio Arch

Année de réalisation
2023 - 2024

Surface
800 m²

Montant travaux
14 000 k€

Montant des lots techniques
1 380 k€

Honoraires Céna
116 k€

Altitude 3 200 m

Cuve de **stockage de l'eau potable**, désinfection UV et surpresseur

Robinet Incendie Armé avec surpresseur à tous les niveaux

Traçage électrique de tous les réseaux extérieurs, enterrés et en locaux non chauffés

Ventilation et préchauffage par des CTA thermodynamique avec échangeur caloduc, pompe à chaleur et batterie électrique ; rafraîchissement passif par ventilation

Chauffage par panneaux solaires thermiques en façade, récupération d'énergie sur les remontées mécaniques et chaudière électrique

Émission par plancher chauffant hydraulique « sec », complément via les CTA, aérothermes et rideaux d'air chaud

Régulation sur site et à distance : modification des consignes et horaires, remontée des défauts, contrôle des températures

Récupération de chaleur sur les moteurs et réducteurs de la remontée mécanique via des échangeurs à plaques







2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA