RÉSIDENCE MARYSE BASTIÉ

Meythet - Haute-Savoie (74)

FOYER TRAVAILLEURS – 70 STUDIOS – 1 T3 DE FONCTION – ZONE DE VIE

Maîtrise d'ouvrage
3F Résidences

Architecte
Atelier Métis

Année de réalisation
2024 - 2025

Surface
1 585 m²

Montant travaux
3 884 k€

Honoraires Céna
38 k€

RE2020 - 20% seuil 2025 | RT2012 - 30% | NF Habitat HQE | BIM

Performance énergétique : 111,5 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf 0,68 m3/h.m²

Fortes demandes environnementales : RE2020 seuil 2025 en avance de réglementation, certification NF Habitat HQE, notice environnementale, calcul carbone E+C- et RE2020, calcul de charges prévisionnelles, livret habitants et gestionnaire…


Opération en **conception-réalisation** par l'entreprise SDE

Façades en **ossature bois** et remplissage laine de bois, charpente fermettes et bardage bois

Production de chaleur par une **chaufferie biomasse** au granulé de bois pour le chauffage et l'ECS

Vérification de l'installation de **ventilation** conforme RE2020

Conception en BIM







2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA