SEYJOUN

Tignes - Savoie (73)

70 LOGEMENTS SAISONNIERS – CRÈCHE BRUTE – PARKING 16 PLACES

Maîtrise d'ouvrage
SAS Développement

Exploitant
Tignes Développement

Architecte
AER

Année de réalisation
2025 - 2026

Surface
2 640 m²

Montant travaux
17 000 k€

Honoraires Céna
194 k€

RE2020 seuil 2028 | NF Habitat HQE Excellent | BBCA Performance

Structure bois (MOB et FOB), planchers CLT et charpente bois pour les niveaux supérieurs ; isolants biosourcés ; béton bas carbone

Production de chaleur et d'ECS par 2 chaudières collectives au granulé de bois

Émission par **radiateurs** et sèche-serviettes hydrauliques dans les T2 et T3

Ventilation double-flux des logements et des communs : pour les logements, centrale C4 avec échangeur à plaques de rendement 88% certifié Eurovent, batterie électrique de dégivrage et batterie hydraulique de post-chauffage

Extincteurs prévus en parking, chaufferie et communs

Alimentation électrique par 2 colonnes montantes pour les logements et Tarif Jaune pour les communs et la crèche

Alarme incendie pour l'espace convivialité des saisonniers

Production d'électricité photovoltaïque par 27m² de panneaux en façade (6 kWc)









2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA