CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

Davézieux - Ardèche (07)

CHIRURGIE – HOSPITALISATION – VISITE – RÉUNION – STUDIO – VESTIAIRES

Maîtrise d'ouvrage
SCI L'Archenteron

Architecte
Itinéraires d'Architecture

Année de réalisation
2024 - 2025

Surface
995 m²

Montant travaux
1 650 k€

Honoraires Céna
18 k€

RT 2012

Structure mixte : socle en béton armé, étage en ossature bois, charpente en lamellé-collé, toiture bac acier support d'étanchéité

Protection solaire par **brise-soleil orientables**

Récupération d'eaux pluviales pour le lavage de la terrasse

Chauffage et climatisation via un **groupe d'eau glacée** installé sous la terrasse du RDC

Émission de chaud et de froid par des **cassettes** à eau ; émission de chaleur par des convecteurs électriques dans les locaux non climatisés

Régulation pièce-par-pièce

Ventilation double-flux dans toute la clinique

Borne de recharge des véhicules électriques

Eclairage LED performant et confortable









cēnaingēnierie
2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA