

# CHAUFFERIE ET RESEAU DE CHALEUR

Saint Germain la Chambotte - Savoie (73)

## BOIS DECHIQUETE

Maîtrise d'ouvrage  
Commune de Saint  
Germain la Chambotte

Architecte permis  
Ritz Architecte

Année de réalisation  
2012 - 2013

Montant travaux  
246 650 € HT

Honoraires Céna  
24 650 € HT

### Mandataire de la maîtrise d'œuvre - diagnostic - études - chantier

**Puissance nominale** : 2 x 100 kW

**Chaufferie centrale** de 2 chaudières au bois déchiqueté,  
silo avec chargement enterré, déssileur et transfert par  
vis sans fin

**Réseau de chaleur** alimentant l'école, l'annexe  
périscolaire, un bâtiment de logements sociaux, les  
Services Techniques, la garderie/crèche, la mairie et la  
salle des fêtes

Création de 5 sous-stations

