

Maîtrise d'ouvrage
ARMAPA Isère

Architecte mandataire
TECTUM Architectes

Année de réalisation
2015 - 2016

Surface
6 013 m²

Montant travaux
10 979 000 € HT

Honoraires Céna
145 900 € HT

RT 2005 BBC Effinergie Référentiel Habitat & Environnement

Performance énergétique : 93 kWhEP/m².an
Étanchéité à l'air : 1,7 m³/h.m²

Chauffage et ECS par une chaudière gaz à condensation et une chaudière gaz à haut rendement en cascade

42 m² de panneaux solaires en toiture pour fournir la base de chauffage de l'ECS

Panneaux solaires photovoltaïques (20 m²) pour autoconsommation de l'électricité produite

Restaurant avec cuisine alimentée au gaz et à l'électricité

Éclairage basse consommation (LED ou fluo) généralisé

6 centrales de traitement d'air double flux à récupération de chaleur pour le renouvellement d'air de tout le bâtiment

