

31 LOGEMENTS - ACCESSION

Maîtrise d'ouvrage
Dynacité

Architecte mandataire
Plottier Architectes

Année de réalisation
2014 – 2017

Surface
2 372 m²

Montant travaux
3 400 000 € HT

Honoraires Céna
40 000 € HT

Label BBC Effinergie RT 2005 Démarche environnementale

Performance énergétique : 42 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : I4 < 1 m³/h.m²

Chauffage et ECS raccordement sur le réseau de chauffage urbain alimenté en majorité par une chaufferie bois

Apports solaires gratuits : 100% des séjours sont orientés au Sud

Confort d'été assuré par les casquettes formées par les balcons, le caractère traversant des appartements et l'inertie du béton

Chantier respectueux de l'environnement et des riverains : charte de chantier à faibles nuisances signée par toutes les entreprises

Balcons béton désolidarisés de la façade pour éviter les ponts thermiques

