

Maîtrise d'ouvrage
Weishaupt S.A.

Promoteur
SAS Développement

Architecte
DRLW Architectes

Maîtrise d'œuvre EXE
AIM

Année de réalisation
2014 – 2016

Surface
1 165 m²

Montant travaux
5 400 000 € HT

Honoraires Céna
66 200 € HT

RT 2012 pour la zone bureaux

Performance énergétique : 85,6 kWhEP/m².an
Étanchéité à l'air : $Q_{4PaSurf} = 1 \text{ m}^3/\text{h}/\text{m}^2$

Chauffage par plancher chauffant hydraulique des ateliers ; chauffage et climatisation des bureaux par plafond chauffant / rafraîchissant

Production de chaleur par récupération d'énergie de la salle de formation pratique, puis par une PAC sur sondes géothermiques et complément par chaudière gaz

Production de froid par échange direct sur les sondes géothermiques et appoint par la PAC

Ventilation double flux dans les bureaux

Éclairage par détecteur de présence, gradation automatique en fonction de la lumière du jour

Brise-soleils orientables gérés individuellement par la station météo

Gestion Technique du Bâtiment pour réguler les installations CVC et l'éclairage

Espace d'exposition

