

FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE

Saint Laurent du Pont - Isère (38)

65 LITS POUR HANDICAPES PHYSIQUES OU MENTALES LOURDS, SOINS MEDICAUX, CUISINE CENTRALE, ADMINISTRATION

Maîtrise d'ouvrage
Centre hospitalier de
Saint Laurent du Pont

Année de réalisation
2013 - 2015

Surface
3320 m²

Montant travaux
5 330 000 € HT

Honoraires Céna
90 000 € HT

RT 2005

Performance énergétique : 181 kWhEP/m².an
Etanchéité à l'air : $Q_{4PaSurf} = 1,7 \text{ m}^3/\text{h}/\text{m}^2$

Qualité de vie : lieux de vie au centre du bâtiment, vue sur les montagnes et ouverture sur l'extérieur et le grand jardin

Chauffage par une chaudière gaz à condensation et une chaudière gaz à haut rendement

Diffusion par plancher chauffant / rafraîchissant basse température et radiateurs

Ventilation double-flux

Environnement : toitures végétalisées et brise-soleils bois

Production d'eau chaude sanitaire par 40 m² de capteurs solaires avec télésuivi par Garantie de Résultats Solaires (GRS)

